



## Piano di controllo generale

Materiale  Prova	Frequenza / periodicità (osservazioni)	Esecuzione		Basi legali
	<i>Di regola, se non vi è una prescrizione del progettista</i>	Impresa	UTG TM	
<b>Calcestruzzo</b>				
Prova preliminare	secondo la lista prodotti approvati*	X		DP2 - Appendice 10
Controllo calcestruzzo fresco (CCF)	1 controllo comprende: Consistenza, aria, peso specifico, temperatura aria / calcestruzzo, inoltre ad ogni produzione delle prove anche il valore a/c (acqua/cemento)			DP2 - Appendice 10 (Procedura pagina 9)
Controlli propri - In generale	Per ogni oggetto, sorta di calcestruzzo e periodo di costruzione: In generale la 1. fornitura, dopo i 25, 50 e 100 m3 1 controllo (con la regolazione del programma di colata, teoricamente al 1., 26., 51. e 101 m³). Dopo di che 1 controllo ogni 100 m³	X		
- inoltre per - pilastri / sostegni - cordoli per Ponti - Travi a ponte/ - piastrelle della carreggiata	1 controllo alla 1. fornitura 1 controllo alla 1. fornitura giornaliera Da ogni stadio: 1. consegna, dopo 25, 50 e 100 m3 1 controllo in seguito 1 controllo per 100 m3	X		
Controlli propri - travi da ponte / piano stradale	Per ogni tappa: In generale la 1. fornitura, dopo i 25, 50 e 100 m3 1 controllo. Dopo di che 1 controllo ogni 100 m³	X		
Qualità calcestruzzo	Qualora i risultati sono incostanti e senza una misura contestatrice, la direzione lavori è tenuta a disporre una densità maggiore di controlli.	X		
Quantità calcestruzzo	Per Prefabbricazioni come pure per grandi progetti come la costruzione di gallerie, la portata delle controlli vengono specificatamente definiti in consultazione con l'UTG / TM.	X		
Controlli di terzi	Misurazioni parallele in base alle necessità		X	
Produzione dei provini	1 serie corrisponde a 4 provini cubici, incluso il trasporto l'UTG / TM.	X		DP2 - Appendice 10
Controlli propri - In generale	In generale 1. serie alla 1. fornitura. Dopo di che 1 controllo per ogni secondo CCF	X		
Pove alla compressione	controllo di terzi tramite l'UTG / TM.		X	
Prove di durabilità (gelo e disgelo)	Campionatura per conto dell'UTG / TM.		X	
<b>Calcestruzzo spruzzato (incl.con fibre)</b>				
Prova d'idoneità	(esami preliminari per prova d'idoneità secondo tabella T2) secondo lista prodotti approvati*	X		DP2 - Appendice 11
Sorveglianza della qualità	Frequenza secondo tabella T3	X		DP2 - Appendice 11
Controlli di terzi	a discrezione		X	



Materiale Prova	Frequenza / periodicità (osservazioni)	Esecuzione		Basi legali
	<i>Di regola, se non vi è una prescrizione del progettista</i>	Impresa	UTG TM	
<b>Ancoraggi</b>				
<b>ancoraggi di prova</b>				
Ancoraggi precompressi	min. 3 pezzi	X		SIA 267, SN 505 267
Ancoraggi passivi	min. 3 pezzi (prova di estrazione)	X		
<b>Prova di tensione</b>				
Ancoraggi precompressi	tutti (di queste il 10% complete)	X		SIA 267, SN 505 267
Ancoraggi passivi	min. 3 pezzi per tipo di terreno o (la prova di tiro) del 5% degli ancoraggi	X		
<b>Protezione dalla corrosione</b>	(dove risulta necessaria)			SIA 267, SN 505 267
Ancoraggi precompressi	tutti	X		
Ancoraggi passivi grado di protezione 2a e 3a				
<b>Malta d'inizione per sistemi d'ancoraggio a lunga durata d'utilizzazione e per micropali</b>				
<b>Prova d'idoneità (PI)</b>	Prove preliminari secondo le DP2 risp. per la costruzioni di paravalanghe e paramassi dalla lista die tipi di malte da ancoraggio dell'UFAM	X		DP2 - Appendice 10
<b>Prove di qualità durante l'esecuzione</b>	Prove secondo DP2			DP2 - Appendice 10
Ancoraggi precompressi	Un controllo ogni 25 Ancore. Se la PI non è stata eseguita sull'oggetto 1. Controllo la primo ancoraggio	X		
Ancoraggi passivi con aderenza completa (chiodi)	Un controllo ogni 100 Ancore. Se la PI non è stata eseguita sull'oggetto 1. Controllo la primo ancoraggio	X		
Micropali	Un controllo ogni 25 palo. Se la PI non è stata eseguita sull'oggetto 1. Controllo la primo palo	X		
Quantità	<i>Per grandi quantità e buoni risultati l'estensione può essere ridotta in accordo con la sezione manufatti</i>			
<b>Barre d'ancoraggio filettati, spinotti d'ancoraggio, connettori ferri d'armatura</b>				
Prova d'idoneità per bussole chimiche/resine sintetiche/colle	secondo la lista dei prodotti* autorizzati SBL	X		
<b>Barre d'ancoraggio filettati</b>	Prove di strappo secondo DL (sondaggi)		X	Direttiva ASTRA "Fahrzeugrückhaltesysteme", parte B
<b>Spinotti d'ancoraggio per riprofilamenti</b>	Minimo 5 prove di strappo per oggetto		X	
<b>Connettori per ferri d'armatura</b>	Se necessario (resp. progettista) minimo 3 prove di strappo per oggetto		X	



Materiale Prova	Frequenza / periodicità (osservazioni) <i>Di regola, se non vi è una prescrizione del progettista</i>	Esecuzione		Basi legali
		Impresa	UTG TM	
<b>Strato di fondazione (non gelivi, senza stabilizzanti o additivi)</b>				
Prova idoneità	secondo la lista prodotti approvati*	X		DP2 - Appendice 8
Granulometria	3 prove per 1000 m <sup>3</sup> di fondazione	X		DP2 - Appendice 8
Controlli di terzi	a discrezione		X	DP2 - Appendice 8
Composizione degli inerti	1 prova per 3'000 m <sup>3</sup> per inerti secondari	X		DP2 - Appendice 8
Costipamento				
Planum	1 prova - ME per 600 m <sup>2</sup> se necessario	X		DP2 - Appendice 8
Plania / plania grezza	1 prova - ME per 300 m <sup>2</sup> almeno 3 misure	X		DP2 - Appendice 8
<b>Geotessili</b>				
Prova idoneità del prodotto	secondo la lista prodotti approvati*		X	
<b>Miscela bituminosa</b>				
Prova preliminare	secondo la lista prodotti approvati*	X		DP2 - Appendice 9
Dichiarazione della miscela	(consegna prima dell'inizio dei lavori di posa)	X		DP2 - Appendice 9
Miscela				DP2 - Appendice 9
Controlli propri				
Strato di superficie, strato di superficie portante				
• fino a 200 t: per oggetto	Prova a caso <sup>1</sup> (minimo 2 prove + 2 prove di riserva)	X		
• da 200 t: per oggetto	minimo 2 prove + 2 prove di riserva	X		
• da 200 t: per tappe giornalie- re o complessive 200 t	1 prova + 1 prova di riserva	X		
Strato di collegamento / strato portante / strato di fondazione				
• fino a 500 t: per oggetto	Prova a caso <sup>1</sup> (minimo 2 prove + 2 prove di riserva)	X		
• da 500 t: per oggetto	minimo 2 prove + 2 prove di riserva	X		
• da 500 t: per tappe giornalie- re o complessive 500 t	1 prova + 1 prova di riserva	X		
Controlli di terzi				
Provini, Prove	in base alle necessità		X	

<sup>1</sup> oggetti piccoli con particolari richieste (miscela tipo S/H) come rotonde, incroci, ponti ecc.



Materiale  Prova	Frequenza / periodicità (osservazioni)	Esecuzione		Basi legali
	<i>Di regola, se non vi è una prescrizione del progettista</i>	Impresa	UTG TM	
<b>miscele bituminose (continuazione)</b>				
<b>Leganti di recupero</b>				DP2 - Appendice 9
Controlli propri	1 per strato per ogni sorte di miscela e per tipo di miscela	X		
Controlli di terzi	prova facoltativa		X	
<b>Controlli di costipamento</b>	(con sonda a isotopi)			DP2 - Appendice 9
Controlli propri	per pavimentazioni > 2'500 m <sup>2</sup> : strati portanti o di protezione su ponti 200 m della prima fase di posa e da 7500 m <sup>2</sup> una seconda tratta di 200 m	X		
Controlli di terzi	prova facoltativa		X	
<b>Carotaggi</b>				DP2 - Appendice 9
Controlli di terzi	Carotaggi di regola eseguiti dall'impresa, secondo occorrenza dal committente			
Strato di superficie, strato di superficie portante				
• fino a 3'000 m <sup>2</sup> :	Prova a caso <sup>1</sup> (4 carotaggi)		X	
• da 3'000 m <sup>2</sup> - 5'000 m <sup>2</sup>	4 carotaggi		X	
• sopra 5'000 m <sup>2</sup> :	4 carotaggi per ogni 5'000 m <sup>2</sup> eseguiti		X	
Strato di collegamento / strato portante / strato di fondazione				
• fino a 2'500 m <sup>2</sup> :	Prova a caso <sup>1</sup> ( 4 carotaggi )		X	
• da 2'500 m <sup>2</sup> - 5'000 m <sup>2</sup>	4 carotaggi		X	
• sopra 5'000 m <sup>2</sup> :	4 carotaggi per ogni 2'500 m <sup>2</sup> eseguiti		X	
<b>Ruvidità</b>				DP2 - Appendice 9
Controlli di terzi				
strato di superficie	prova facoltativa		X	
<b>Planeità</b>				DP2 - Appendice 9
Controlli di terzi				
strato di superficie	prova facoltativa		X	
<b>Protocollo di messa in opera</b>				DP2 - Appendice 9
Controlli propri				
lavori di pavimentazione	per ogni tappa giornal. messa in opera	X		

<sup>1</sup> oggetti piccoli con particolari richieste (miscela tipo S/H) come rotonde, incroci, ponti ecc.



Materiale  Prova	Frequenza / periodicità (osservazioni)	Esecuzione		Basi legali
	<i>Di regola, se non vi è una prescrizione del progettista</i>	Impresa	UTG TM	
<b>Impermeabilizzazioni (con fogli di bitume polimero e sintetico)</b>				
<b>Compatibilità (garanzia del sistema)</b>	(in accordo con la sezione manufatti)	X		DP2-Appendice 12 e 13
<b>Collaudo del sottosuolo</b>	(in accordo con la sezione manufatti prima die lavori d'isolazione)		(X)	DP2-Appendice 12 e 13
<b>prove di strappo e adesione</b>	per ogni manufatto per tappa o fase di lavoro (orizzontale o verticale): per superfici < 50m <sup>2</sup> in 2 posti, da 50 a 250 m <sup>2</sup> in 3 posti e sopra 250 m <sup>2</sup> per ogni altri 250 m <sup>2</sup> in un altro posto supplementare; ogni posto comprende una serie di 3 esami		X	DP2-Appendice 12 e 13
<b>Idrofobizzazione</b>				
<b>Conferma d'idoneità</b>	secondo la lista prodotti approvati*	X		DP2 -Appendice 14
<b>Prova d'idoneità (EP) su una superficie campione</b>	su superfici > 500 m <sup>2</sup> 1 prova d'idoneità secondo la Tab. T1	X		DP2 -Appendice 14
<b>Sorveglianza della qualità sulle superfici di controllo</b>	dove sono state controllate le superfici campione, almeno 1 superficie di controllo secondo Tab. T1	X		DP2 -Appendice 14
	dove non sono state controllate le superfici campione, controlli ridotti secondo par. 7.2.2	X		DP2 -Appendice 14
Controllo di terzi	a discrezione		X	
<b>Malte e calcestruzzi per risanamenti</b>				
<b>Prova preliminare</b>	secondo la lista prodotti approvati*	X		DP2 -Appendice 15
<b>Prova d'idoneità su una superficie campione</b>	su superfici > 100 m <sup>2</sup> 1 prova secondo la tab. T2	X		DP2 -Appendice 15
<b>Sorveglianza della qualità sulle superfici di controllo</b>	almeno 1 superficie secondo tabella T2	X		DP2 -Appendice 15
Controllo di terzi	a discrezione		X	
<b>Verniciature di pareti di gallerie</b>				
<b>Ispezione iniziale</b>	secondo la lista die prodotti approvati*	X		DP2 -Appendice 16
<b>Prova d'idoneità (EP) su una superficie campione</b>	su superfici > 500 m <sup>2</sup> 1 prova d'idoneità secondo la tabella 1	X		DP2 -Appendice 16
<b>Monitoraggio della qualità sulle superfici di controllo</b>	almeno 1 superficie di controllo secondo tabella 1	X		DP2 -Appendice 16
Controllo di terzi	a secondo delle necessità		X	
* Le liste valide della sezione tecnologia die materiale (UTG / TM) sono visibili in Internet				