



Tiefbauamt Graubünden
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun
Ufficio tecnico dei Grigioni

DP 2

Disposizioni particolari parte 2

EDIZIONE 2026

(In caso di contestazioni o dubbi, fa stato il testo in tedesco)

Per ditte di impianti elettrici valgono le appendici No. 00, 01, 02*, 03, 04, 05, 06, 18 e 19 come pure le istruzioni "Denominazioni delle installazioni nei tunnel" (*solo la parte costruttiva)

Questa documentazione può essere scaricata da www.tba.gr.ch.

Se necessario, le appendici verranno adeguate ogni autunno.



Indice e modifiche 2026

pagina 2/3

00.	Titolo / modifiche Disposizioni indipendenti dall'oggetto (testo CPN 102)	Versione 2026
01.	Modulo per contratto d'appalto del Canton Grigioni	Versione 2026
02.	Norme valide (tedesco)	Versione 2026
03.	GBW 2204 Norme di sicurezza per imprenditori privati in atto nella zona dei binari o in prossimità di impianti ferroviari (tedesco) GBW 2331 Direttive per la progettazione di impalcature alla RhB (tedesco)	01.02.2017 21.06.2013
04.	Funzionamento di sistemi semaforici mobili	Versione 2023
05.	Prescrizioni per l'acquirente di energia elettrica sui cantieri	Versione 2025
06.	Prescrizioni per la posa ed il calibraggio di tubi	Versione 2025
07.	Requisiti per i geotessili con funzione di separazione e filtrante	Versione 2022
08.	Prescrizioni per l'esecuzione di lavori con movimenti di terra	Versione 2026
09.	Prescrizioni per l'esecuzione di lavori di pavimentazione	Versione 2026
10.	Prescrizioni per la realizzazione di manufatti	Versione 2026
11.	Prescrizioni per l'esecuzione di lavori con calcestruzzo spruzzato	Versione 2026
12.	Prescrizioni per l'esecuzione di isolazioni con fogli in materiale sintetico stagno	Versione 2023
13.	Prescrizioni per l'esecuzione d'impermeabilizzazioni con fogli di bitume polimero	Versione 2024
14.	Prescrizioni per l'esecuzione di idrofobizzazioni	Versione 2020
15.	Prescrizioni per l'esecuzione di risanamenti di calcestruzzo	Versione 2022
16.	Esigenze per sistemi di rivestimento di superfici di gallerie	Versione 2022
17.	Piano di controllo generale	Versione 2026
18.	Accordo sicurezza sul lavoro	Versione 2021
20.	VH-401-02i Gestione dei rifiuti edili VSA Scheda informativa sulla protezione delle acque nell'industria e nell'artigianato_cantieri NM006i Perimetro di prove per sostanze inquinate nei suoli	15.01.2025 dic. 2024 12.10.2017



Modifiche edizione 2026

La maggior parte delle appendici sono state elaborate, corrette o completate. Le **parti modificate o completate** appaiono evidenziate. Alcune parti sono state cancellate senza segnalarle. Contenuti, salvo quelli menzionati qui sotto, non sono stati modificati.

Le seguenti appendici sono state modificate:

In generale	
Appendice 00 Disposizioni indipendenti dall'oggetto	- 441.200 Acque di scarico: vedi nuova scheda informativa
Appendice 01 Modulo per contratto d'appalto del Canton Grigioni	- Riferimento alle DP2 edizione 2026
Appendice 02 Norme valide (tedesco)	- Aggiornamento
Appendice 08 Prescrizioni per l'esecuzione di lavori con movimenti di terra	- Varie precisazioni
Appendice 09 Prescrizioni per l'esecuzione di lavori di pavimentazione	- Vedi documento USTRA rielaborato 71 005
Appendice 10 Prescrizioni per la realizzazione di manufatti	- Requisiti per ripiene ME min. 30 MN/m ²
Appendice 11 Prescrizioni per l'esecuzione di lavori con calcestruzzo spruzzato	- Geforderte Frühfestigkeitsklasse ist jederzeit einzuhalten
Appendice 17 Piano di controllo generale	- Beton: Cambiamenti per il prelievo di carotaggi - Materiale di fondazione/Asfalto: Cambiamenti nella frequenza di verifica
Appendice 20	- Aiuto alla gestione dei rifiuti edili (VH-401-02) Nuova versione - Scheda informativa sullo smaltimento delle acque di scarico dai cantieri (BM006) sostituito dalla scheda informativa smaltimento delle acque di scarico per industria e artigianato-Cantieri (VSA)