



Vereinbarungen Arbeitssicherheit

über die Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes während der Ausführung der Bauarbeiten

1. Grundlagen

Es gelten die im Anhang 00 in Pos 523.100 aufgeführten Vorschriften.

2. Grundsätze

2.1 Allgemeines

Mit der Vereinbarung Arbeitssicherheit sollen die speziellen Gefährdungen und Massnahmen vor Baubeginn allen Beteiligten bewusst gemacht werden und die Verantwortlichkeiten geregelt werden.

Dieser Vereinbarung kommt reine Informations- und Koordinationsfunktion zu. Sie regelt, wer welche Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit auf der Baustelle wahrzunehmen hat. Die Verantwortlichkeiten der am Bau beteiligten Parteien betreffend Arbeitssicherheit werden durch die einschlägigen Gesetze (ArG, UVG), Verordnungen (VUV, BauAV) und Normen (SIA-Norm 118, Art. 104) festgelegt.

Die Vereinbarung gibt dem Arbeitgeber (Unternehmer) und dem Bauherrn oder dessen Vertreter (Bauleitung) in Form einer Checkliste vor, wie die Massnahmen erfüllt werden können.

2.2 Verpflichtungen des Arbeitgebers (Unternehmer)

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind (Unfallversicherungsgesetz; UVG, Art. 82.1).

Für Bauarbeiten gelten die Bestimmungen der „Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten“ (Bauarbeitenverordnung; BauAV) vom 29. Juni 2005.

Als Bauarbeiten im Sinne der Verordnung gelten die Erstellung, Instandstellung, die Änderung, der Unterhalt, die Kontrolle und der Abbruch von Bauwerken, einschliesslich vorbereitende und abschliessende Arbeiten, weiter gelten als Bauarbeiten Arbeiten in Steinbrüchen und Kiesgruben sowie die Steinbearbeitung.

2.3 Verpflichtungen des Bauherrn oder dessen Vertreters (Bauleiter)

Gemäss SIA-Norm 118, Artikel 104 sind Unternehmer und Bauleitung verpflichtet, die Sicherheit der am Bauwerk Beschäftigten zu gewährleisten. Auf die Sicherheit ist Rücksicht zu nehmen; bei der Projektierung, bei der Festlegung des Bauvorganges, der Reihenfolge der Arbeitsabläufe und schliesslich bei der Ausführung der Arbeiten. Der Unternehmer trifft die notwendigen Schutzmassnahmen zur Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge; er wird dabei von der Bauleitung unterstützt.



3. Anwendung

3.1 Grossbaustellen und Baustellen mit besonderen Verhältnissen wie Absturz, Wasser, Schnee, Steinschlag, Elektrizität etc.

Bei Aufträgen mit Auftragsvolumen von mehr als 2 Mio Franken sowie bei Aufträgen mit besonderen Verhältnissen ist die Vereinbarung Arbeitssicherheit baustellenspezifisch abzusprechen und vor Baubeginn von Unternehmer und Bauleitung zu unterzeichnen.

3.2 Übrige Baumeisterarbeiten

Die in der Beilage 1 zum Anhang 18 enthaltene Standardvereinbarung ist gültig und muss nicht gegenseitig unterzeichnet werden.

3.3 Übrige Belagsarbeiten

Die in der Beilage 2 zum Anhang 18 enthaltene Standardvereinbarung ist gültig und muss nicht gegenseitig unterzeichnet werden.

3.4 Übrige Arbeiten Baunebengewerbe

Die in der Beilage 3 zum Anhang 18 enthaltene Standardvereinbarung ist gültig und muss nicht gegenseitig unterzeichnet werden.



Allgemeines			
	Massnahme:	Wer:	Bemerkungen:
1	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		
	Zuständige Person (für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)	U	Name/Vorname an 1. Bausitzung namentlich festlegen
	Instruktion des Baustellenpersonals	U	
	Rettung von Verunfallten		
	Notrufnummern	U	
	Flucht- und Rettungsplan	U	
	Rettungskonzept	U	
	Kommunikationsmittel	U	
	Mat. für 1. Hilfe (Verbandsdose)	U	
	Warnkleider (grelle Farbe, lichtreflekt.)	U	- EN ISO 20471 - SUVA Factsheet Nr. 33076
	Schutzhelmtragepflicht	U	gemäss BauAV Art. 5
	Sicherheitsschuhe	U	
	Persönliche Schutzausrüstung	U	
	Verkehrsregelung	U	
	Allg. techn. Einrichtungen / Geräte (Betriebssicherheit)	U	
2	Baustellensignalisation (Montage / Demontage / Betrieb / Unterhalt)		
	Lichtsignalanlage	U / B	U: nur Überwachung
	Signalisation / Abschränkung	U	VSS-40886
	Beleuchtung	U	
	Zutrittsverbot	U	
	Markierung	B	
3	Aufenthaltsraum / Sanitäre Einrichtungen (Montage / Demontage / Betrieb / Unterhalt)		
	Aufenthaltsraum	U	
	Sanitäre Einrichtung	U	
Arbeitsplätze / Verkehrswege / Absturzsicherungen			
4	Verkehrswege (Erstellung + Unterhalt)		
	Zufahrt	U	
	Zugang	U	
	Leiter / Laufsteg	U	
	Beleuchtung	U	
5	Absturzsicherung (Eignung / Erstellung + Unterhalt)		
	Arbeitsgerüst	U	nur wenn notwendig
	Fanggerüst	U	nur wenn notwendig
	Schutznetz	U	nur wenn notwendig
	Seilsicherung	U	nur wenn notwendig
	Abdeckung	U	
	Seitenschutz / Geländer	U	
6	Baugrube / Graben		
	Sicherungsmassnahme:		
	Festlegen	B	
	Umsetzen	U	
	Böschungsneigung	U / B	B: Vorgabe U: Einhaltung
	Böschungssicherung	U / B	B: Vorgabe U: Einhaltung
	Grabenbreite / Arbeitsraum	U	

U = Unternehmer

B = Bauseits

**Bestehende Anlagen / Werkleitungen / Arbeitsumgebung**

	Massnahme:	Wer:	Bemerkungen:
7	Bestehende Anlagen / Werkleitungen (Erhebung / Sicherheitsmassnahmen)		
	Wasser	U	gem. Werkleitungsplan
	Kanalisation	U	gem. Werkleitungsplan
	Telefon (Erd- + Freileitung)	U	gem. Werkleitungsplan
	Gas	U	gem. Werkleitungsplan
	Elektrisch (Erd- + Freileitung)	U	gem. Werkleitungsplan
	Kommunikationskabel	U	gem. Werkleitungsplan
	Militär	U	gem. Werkleitungsplan
	Gesundheitsgefährdende Stoffe	U	gem. Situationsplan/techn. Bericht
8	Lichttraumprofil (inkl. Planen + Umsetzen v. Massnahmen)		
	Verkehrsführung		
	Platzverhältnisse prüfen	U	
	Vorgabe	B	gem. Bau-/Verkehrsphasenplan
	Fussgänger - Anlage		
	Platzverhältnisse prüfen	U	
	Vorgabe	B	gem. Bau-/Verkehrsphasenplan
	Freileitung		
	Abstand abklären	B	Angabe in Ausschreibung
	Massnahme	U	
	Bahnanlage		
	Abstand abklären	B	Angabe in Ausschreibung
	Massnahmen	U	
9	Energieversorgung (Installation mit FI-Schutzschalter, ≤ 40 A)		
	Hauptverteiler	U	
	Nebenverteiler	U	
	Trafostation	B	
10	Arbeiten in Tunnel, Kanal etc.		
	Belüftung	U	nur wenn notwendig
	Luftqualität	U	nur wenn notwendig
	Explosions- / Brandgefahr	U	nur wenn notwendig
	Lärmbelastung	U	nur wenn notwendig
	Beleuchtung	U	nur wenn notwendig
	Transportanlage	U	nur wenn notwendig
11	Explosions- und Brandschutz		
	Brandschutzkonzept	U	
	Löschmittel, -einrichtung bereitstellen	U	
	Explosionsgefährdeter Bereich absperren	U	
12	Weitere Gefährdungen (Abklärung / Massnahmen planen + umsetzen)		
	Steinschlag	U	B: Abklärung / U: Massnahmen
	Lawinen	U	B: Abklärung / U: Massnahmen
	Wasser / Hochwasser	U	B: Abklärung / U: Massnahmen
	Erdrutsch	U	B: Abklärung / U: Massnahmen
	Chemische Stoffe	U	B: Abklärung / U: Massnahmen
Weiteres:			
	Periodische Kontrollen	U	Sicherheitsbeauftragter U
		B	Bauleitung/SiBe TBA
	Koordination mit Drittunternehmer	B	

U = Unternehmer B = Bauseits



Allgemeines			
	Massnahme:	Wer:	Bemerkungen:
1	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		
	Zuständige Person (für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)	U	Name/Vorname an 1. Bausitzung namentlich festlegen
	Instruktion des Baustellenpersonals	U	
	Rettung von Verunfallten		
	Notrufnummern	U	
	Rettungskonzept	U	
	Kommunikationsmittel	U	
	Mat. für 1. Hilfe (Verbandsdose)	U	
	Warnkleider (grelle Farbe, lichtreflekt.)	U	- EN ISO 20471 - SUVA Factsheet Nr. 33076
	Schutzhelmtragepflicht	U	gemäss BauAV Art. 5
	Sicherheitsschuhe	U	
	Persönliche Schutzausrüstung	U	
	Verkehrsregelung	U	
	Allg. techn. Einrichtungen / Geräte (Betriebssicherheit)	U	
2	Baustellensignalisation (Montage / Demontage / Betrieb / Unterhalt)		
	Lichtsignalanlage	U / B	U: nur Überwachung
	Signalisation / Abschränkung	U	VSS-40886
	Beleuchtung	U	
	Markierung	B	
3	Aufenthaltsraum / Sanitäre Einrichtungen (Montage / Demontage / Betrieb / Unterhalt)		
	Aufenthaltsraum	U	
	Sanitäre Einrichtung	U	
Arbeitsplätze / Verkehrswege / Absturzsicherungen			
4	Verkehrswege (Erstellung + Unterhalt)		
	Zufahrt	U	
5	Absturzsicherung (Eignung / Erstellung + Unterhalt)		
	Seitenschutz / Geländer	U	
6	Baugrube / Graben		
	Grabenbreite / Arbeitsraum	U	
Bestehende Anlagen / Werkleitungen / Arbeitsumgebung			
7	Bestehende Anlagen / Werkleitungen (Erhebung / Sicherheitsmassnahmen)		
	Werkleitungen allgemein	U	gem. Werkleitungsplan
8	Lichtraumprofil (inkl. Planen + Umsetzen v. Massnahmen)		
	Verkehrsführung		
	Platzverhältnisse prüfen	U	
	Vorgabe	B	gem. Bau-/Verkehrsphasenplan
	Fussgänger - Anlage		
	Platzverhältnisse prüfen	U	
	Vorgabe	B	gem. Bau-/Verkehrsphasenplan
	Freileitung		
	Abstand abklären	B	Angabe in Ausschreibung
	Massnahme	U	
	Abstand abklären	B	Angabe in Ausschreibung

U = Unternehmer

B = Bauseits



	Massnahme:	Wer:	Bemerkungen:
9	Energieversorgung (Installation mit FI-Schutzschalter, ≤ 40 A)		
	Nebenverteiler	U	
10	Arbeiten in Tunnel, Kanal etc.		
	Luftqualität	U	nur wenn notwendig
11	Explosions- und Brandschutz		
	Brandschutzkonzept	U	
	Löschmittel, -einrichtung bereitstellen	U	
12	Weitere Gefährdungen (Abklärung / Massnahmen planen + umsetzen)		
	Steinschlag	U	B: Abklärung / U: Massnahmen
Weiteres:			
	Periodische Kontrollen	U	Sicherheitsbeauftragter U
		B	Bauleitung/SiBe TBA
	Koordination mit Drittunternehmer	B	

U = Unternehmer B = Bauseits



Allgemeines			
	Massnahme:	Wer:	Bemerkungen:
1	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		
	Zuständige Person (für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)	U	Name/Vorname an 1. Bausitzung namentlich festlegen
	Instruktion des Baustellenpersonals	U	
	Rettung von Verunfallten		
	Notrufnummern	U	
	Rettungskonzept	U	
	Kommunikationsmittel	U	
	Mat. für 1. Hilfe (Verbandsdose)	U	
	Warnkleider (grelle Farbe, lichtreflekt.)	U	- EN ISO 20471 - SUVA Factsheet Nr. 33076
	Schutzhelmtragepflicht	U	gemäss BauAV Art. 5
	Sicherheitsschuhe	U	
	Persönliche Schutzausrüstung	U	
	Verkehrsregelung	U	
	Allg. techn. Einrichtungen / Geräte (Betriebssicherheit)	U	
2	Baustellensignalisation (Montage / Demontage / Betrieb / Unterhalt)		
	Signalisation / Abschränkung	U	VSS-40886
3	Aufenthaltsraum / Sanitäre Einrichtungen (Montage / Demontage / Betrieb / Unterhalt)		
	Aufenthaltsraum	U	
	Sanitäre Einrichtung	U	
Arbeitsplätze / Verkehrswege / Absturzsicherungen			
4	Verkehrswege (Erstellung + Unterhalt)		
	Zufahrt	U	
5	Absturzsicherung (Eignung / Erstellung + Unterhalt)		
	Seitenschutz / Geländer	U	
6	Baugrube / Graben		
Bestehende Anlagen / Werkleitungen / Arbeitsumgebung			
7	Bestehende Anlagen / Werkleitungen (Erhebung / Sicherheitsmassnahmen)		
	Werkleitungen allgemein	U	gem. Werkleitungsplan
8	Lichtraumprofil (inkl. Planen + Umsetzen v. Massnahmen)		
	Verkehrsführung		
	Platzverhältnisse prüfen	U	
	Vorgabe	B	gem. Bau-/Verkehrsphasenplan
9	Energieversorgung (Installation mit FI-Schutzschalter, ≤ 40 A)		
	Nebenverteiler	U	
10	Arbeiten in Tunnel, Kanal etc.		
	Luftqualität	U	nur wenn notwendig
11	Explosions- und Brandschutz		
	Löschmittel, -einrichtung bereitstellen	U	
12	Weitere Gefährdungen (Abklärung / Massnahmen planen + umsetzen)		
	Steinschlag	U	B: Abklärung / U: Massnahmen

**Weiteres:**

	Periodische Kontrollen	U	Sicherheitsbeauftragter U
		B	Bauleitung/SiBe TBA
	Koordination mit Drittunternehmer	B	

U = Unternehmer

B = Bauseits